

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TUL228 ILUMINAT SOS. TULCEI, intre  
STR. NAVODARI si LOTIZARI ZONA  
"A"

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		

=====

001 \$30034	BUC.	6.000
DA-34 FUNDATIE STALP SC 10005 C, I .		

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 TSA17B1	M.C.	10.200
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.TARE		

>>> componenta 002

001 CA01A1	M.C.	7.800
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC		

>>> componenta 003

001 2100933	M.C.	7.860
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622		

>>> componenta 004

001 CA01M1	M.C.	0.900
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA CONSTRUCTII INGINERESTI (STILPI LEA, ETC.)		

>>> componenta 005

001 2100957	M.C.	0.906
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622		

>>> componenta 006

001 RPCC05A1	MP.	15.000
COFR.DIN SCIND.RASIN.INCL.SUST.< 6M H LA CONST.DE TIP SPECIAL PT CADRE PLANSEE CASETE SUP.POLIG.		

>>> componenta 007

001 RPCK59A1	MP.	5.400
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE *		

>>> componenta 008

001 TRA01A05P	TONA	20.400
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		

## &gt;&gt;&gt; componenta 009

001 TRI1AA01C3 TONA 24.000  
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
 AUTO CATEG.3

## &gt;&gt;&gt; componenta 010

001 TRA06A05 TONA 21.600  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
 DIST. =5 KM

002 W2A10B# BUC. 6.000  
 Stalp special din beton armat, montat cu  
 automacaraua in fundatie turnata in  
 teren accidentat

002 6421282 BUC. 6.000  
 STILP LIN.EL.AER.SC 10005-SUB 1KV-BPTBP.  
 CENTRIF.ISPE212

003 \$30025 BUC. 35.000  
 DA-25 FUND.SE-4-T SI SC10001 TEREN CA-4  
 FARA APA

## - D E S C R I E R E :

## &gt;&gt;&gt; componenta 001

003 TSA17A1 M.C. 31.500  
 SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.  
 PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,  
 ADINC.<2,5M,T.USOR,T.M

## &gt;&gt;&gt; componenta 002

003 TSD19A1 M.C. 29.750  
 UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII  
 ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.  
 USOR, SAU MIJLOCI

## &gt;&gt;&gt; componenta 003

003 2200044 M.C. 15.050  
 PIETRIS NESPALAT DE RIU 7-70 MM

## &gt;&gt;&gt; componenta 004

003 TRA01A10 TONA 28.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

## &gt;&gt;&gt; componenta 005

003 TRA01A05P TONA 35.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

## &gt;&gt;&gt; componenta 006

003 TRI1AA01C3 TONA 63.000  
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
 AUTO CATEG.3

=====

004 W2A05B#            BUC.            35.000  
Stalp de sustinere din beton, montat cu  
automacaraua in fundatie burata in teren  
accidentat

004 6421268            BUC.            35.000  
STILP LIN.EL.AER.SCP10001-SUB 1KV-BPTBP.  
CENTRIF.ISPE212

005 W1MH28D#           BUC.            41.000  
Tractarea la borne a stalpilor din  
beton, de la subdepozit la locul de  
montaj (borna) 500m cu tractor  
autoforestier (TAF), teren accidentat

006 W2B12E#            BUC.            12.000  
Legatura de intindere in aliniament la  
retele cu conductor torsadat, pe stalp  
de beton sau metal plantat, montata cu  
PRB-16

006 5217672            BUC.            24.000  
ANSAMBLU DE PRINDERE PE STILPI BRATARA  
AUB 750-SCP10005

006 5206896            BUC.            24.000  
Clema de intindere retea amagnetica  
CLAMI 35-50

007 W2B13E#            BUC.            1.000  
Legatura de intindere in colt la retele  
cu conductor torsadat, pe stalp de beton  
centrifugat sau metalic plantat, montata  
cu PRB-16

007 5217672            BUC.            1.000  
ANSAMBLU DE PRINDERE PE STILPI BRATARA  
AUB 750-SCP10005

007 5206896            BUC.            1.000  
Clema de intindere retea amagnetica  
CLAMI 35-50

007 7815018            %.              0.010  
Material marunt (bumbac, petrol,  
vaselina)

008 W2B14E#            BUC.            2.000  
Legatura terminala la retele cu  
conductor torsadat, pe stalp de beton  
sau metal plantat, montata cu PRB-16

008 5217688            BUC.            2.000  
Ansamblu de intindere pe stalp cu  
bratara zincata AUB SE 11

```

=====
008 5206896          BUC.          2.000
Clema de intindere retea amagnetica
CLAMI 35-50

008 5211238          BUC.          2.000
BRATARA DE FIXARE PE STILPI TIP SE 11 B-
1530

008 5204008          BUC.          2.000
Papuc aluminiu PA50

009 W2B10E#          BUC.          37.000
Legatura de sustinere in aliniament la
retele cu conductor torsadat, pe stalp
de beton sau metal plantat, montata cu
PRB-16

009 5211460          BUC.          37.000
CONSOLA DE SUSTINERE TIP CS 250

009 5212251          BUC.          37.000
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6
conductoare izolate 10-70mmp

009 7815018          %             0.140
Material marunt (bumbac,petrol,
vaselina)

010 W2I02A#          BUC.          47.000
Legarea la pamant a conductorului de nul
si a armaturilor metalice pentru
retelele cu conductoare torsadate
legarea in lungul liniei

010 5206613          BUC.          47.000
Clema de derivatie CDD 15IL

010 5204008          BUC.          47.000
Papuc aluminiu PA50

011 W2I01B01          BUC.          10.000
LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI
ELEMENTELOR DE PE STILP RET.ELECTR.AER.1
KV CU CONDUCT.TORSADATE

012 $19025           BUC.          3.000
PRIZA DE PAMANT 3E

- D E S C R I E R E :
>>> componenta 001
012 W1R03A1          KG             78.000
CONDUCTOR PRINCIPAL PENTRU LEGAREA LA
PAMINT, MONTAT IN EXTERIOR UN CONDUCTOR
IN TEREN NORMAL

```

=====  
>>> componenta 002  
012 3701411 KG 80.340  
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37  
-1N

>>> componenta 003  
012 W1R06A1 M 27.000  
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI  
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN  
TEREN NORMAL

>>> componenta 004  
012 W1R11A BUC. 3.000  
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU  
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

013 W1MN06A# BUC. 3.000  
Piesa de separatie pentru priza de  
pamant

014 W2C05B# 100 M. 17.900  
Fascicol de conductoare izolate  
torsadate, montate cu derulare manuala,  
pe stalpi cu greutatea specifica intre  
1,01-1,3kg/m: TYIR - 50+3x50;- 50+3x50+  
16;- 50+3x35+2x16; - 50+3x50+2x16; - 50+  
3x35+3x16;- 50+3x50+3x16;- 50+3x70;- 50+  
3x35+3x25;

014 4832102 M 1790.000  
CONDUCTOR AL. T YIR 3X 16 50.OL-AL

014 5200198 BUC. 80.000  
BRATARA PENTRU FASCICOL DE CONDUCTOARE  
TIP BS

015 W2C10A# BUC. 20.000  
Inadirea conductoarelor din aluminiu  
izolate torsadate cu sectiunea de 16 mm<sup>2</sup>

015 7000002 BUC. 15.000  
Mufa Al. 16 mmp 223R

015 5204515 BUC. 4.000  
Mufa din aluminiu MA 50

015 7815030 %. 0.040  
Material marunt (bumbac,unsoare,petrol,  
nisip)

016 W2J01A# BUC. 1.000  
Verificarea si incercarea retelei  
electrice aeriene in vederea receptiei  
si punerii in functiune retea noua

017 W1MM05A# BUC. 3.000  
Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant

=====

018	W2G15B#	BUC.	3.000
Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg			
019	AUT6753	ORA	48.000
AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE			
020	W2F13A01	BUC.	47.000
PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND. INTERIOR CUI BRAT,ST.BETON MONT.CU TELESCOP MONTAT			
021	W2F04G01	BUC.	47.000
CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP PVB 7 AC PE ST.BETON MONTAT			
021	5104300	BUC.	47.000
CORP ILUMINAT CU LED LUMIO 30 W			
023	EC05A1	M	141.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			
023	3270065	M	141.000
CABLU CYYF 3X1 5			
024	W2K15A1	BUC.	299.000
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P. MONTAT			
025	W2B20D1	BUC.	2.000
LEGATURA DE DERIVATIE LA RETELE EL TORSADATE PE STILPI TIP SE 11 PLANTAT MANUAL MONTA			
025	5206612	BUC.	10.000
Clema de derivatie CDD 160			

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TRA228 PRELUNGIRE ILUMINAT STR.  
TRANDAFIRILOR

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		

=====

001 \$30034	BUC.	2.000
DA-34 FUNDATIE STALP SC 10005 C, I .		

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 TSA17B1	M.C.	3.400
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.		
PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,		
ADINC.<2,5M,T.TARE		

>>> componenta 002

001 CA01A1	M.C.	2.600
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII		
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM		
<3MC		

>>> componenta 003

001 2100933	M.C.	2.620
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622		

>>> componenta 004

001 CA01M1	M.C.	0.300
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA		
CONSTRUCTII INGINERESTI (STILPI LEA, ETC.)		

>>> componenta 005

001 2100957	M.C.	0.302
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622		

>>> componenta 006

001 RPCC05A1	MP.	5.000
COFR.DIN SCIND.RASIN.INCL.SUST.< 6M H LA		
CONST.DE TIP SPECIAL PT CADRE PLANSEE		
CASETE SUP.POLIG.		

>>> componenta 007

001 RPCK59A1	MP.	1.800
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE		
*		

>>> componenta 008

001 TRA01A05P	TONA	6.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		

=====  
>>> componenta 009

001 TRI1AA01C3 TONA 8.000  
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.3

>>> componenta 010

001 TRA06A05 TONA 7.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =5 KM

002 W2A10B# BUC. 2.000  
Stalp special din beton armat, montat cu  
automacaraua in fundatie turnata in  
teren accidentat

002 6421282 BUC. 2.000  
STILP LIN.EL.AER.SC 10005-SUB 1KV-BPTBP.  
CENTRIF.ISPE212

003 \$30025 BUC. 4.000  
DA-25 FUND.SE-4-T SI SC10001 TEREN CA-4  
FARA APA

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

003 TSA17A1 M.C. 3.600  
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.  
PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,  
ADINC.<2,5M,T.USOR,T.M

>>> componenta 002

003 TSD19A1 M.C. 3.400  
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII  
ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.  
USOR, SAU MIJLOCI

>>> componenta 003

003 2200044 M.C. 1.720  
PIETRIS NESPALAT DE RIU 7-70 MM

>>> componenta 004

003 TRA01A10 TONA 3.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

>>> componenta 005

003 TRA01A05P TONA 4.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 006

003 TRI1AA01C3 TONA 7.200  
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.3



=====

004	W2A05B#	BUC.	4.000	Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata in teren accidentat
004	6421268	BUC.	4.000	STILP LIN.EL.AER.SCP10001-SUB 1KV-BPTBP. CENTRIF.ISPE212
005	W1MH28D#	BUC.	6.000	Tractarea la borne a stalpilor din beton, de la subdepozit la locul de montaj (borna) 500m cu tractor autoforestier (TAF), teren accidentat
006	W2B12E#	BUC.	3.000	Legatura de intindere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16
006	5217672	BUC.	6.000	ANSAMBLU DE PRINDERE PE STILPI BRATARA AUB 750-SCP10005
006	5206896	BUC.	6.000	Clema de intindere retea amagnetica CLAMI 35-50
007	W2B14E#	BUC.	1.000	Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16
007	5217688	BUC.	1.000	Ansamblu de intindere pe stalp cu bratară zincată AUB SE 11
007	5206896	BUC.	1.000	Clema de intindere retea amagnetica CLAMI 35-50
007	5211238	BUC.	1.000	BRATARA DE FIXARE PE STILPI TIP SE 11 B-1530
007	5204008	BUC.	1.000	Papuc aluminiu PA50
008	W2B10E#	BUC.	4.000	Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16
008	5211460	BUC.	4.000	CONSOLA DE SUSTINERE TIP CS 250

=====

008 5212251	BUC.	4.000
-------------	------	-------

Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6  
conductoare izolate 10-70mmp

009 W2I02A#	BUC.	6.000
-------------	------	-------

Legarea la pamant a conductorului de nul  
si a armaturilor metalice pentru  
retelele cu conductoare torsadate  
legarea in lungul liniei

009 5206613	BUC.	6.000
-------------	------	-------

Clema de derivatie CDD 15IL

009 5204008	BUC.	6.000
-------------	------	-------

Papuc aluminiu PA50

010 W2I01B01	BUC.	1.000
--------------	------	-------

LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI  
ELEMENTELOR DE PE STILP RET.ELECTR.AER.1  
KV CU CONDUCT.TORSADATE

011 \$19025	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PRIZA DE PAMANT 3E

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

011 W1R03A1	KG	26.000
-------------	----	--------

CONDUCTOR PRINCIPAL PENTRU LEGAREA LA  
PAMINT, MONTAT IN EXTERIOR UN CONDUCTOR  
IN TEREN NORMAL

>>> componenta 002

011 3701411	KG	26.780
-------------	----	--------

BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37  
-1N

>>> componenta 003

011 W1R06A1	M	9.000
-------------	---	-------

ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI  
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN  
TEREN NORMAL

>>> componenta 004

011 W1R11A	BUC.	1.000
------------	------	-------

IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU  
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

012 W1MN06A#	BUC.	1.000
--------------	------	-------

Piesa de separatie pentru priza de  
pamant

=====

013	W2C05B#	100 M.	1.650
-----	---------	--------	-------

Fascicol de conductoare izolate  
torsadate, montate cu derulare manuala,  
pe stalpi cu greutatea specifica intre  
1,01-1,3kg/m: TYIR - 50+3x50;- 50+3x50+  
16;- 50+3x35+2x16; - 50+3x50+2x16; - 50+  
3x35+3x16;- 50+3x50+3x16;- 50+3x70;- 50+  
3x35+3x25;

013	4832102	M	165.000
-----	---------	---	---------

CONDUCTOR AL. T YIR 3X 16 50.OL-AL

013	5200198	BUC.	16.000
-----	---------	------	--------

BRATARA PENTRU FASCICOL DE CONDUCTOARE  
TIP BS

014	W2C10A#	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

Inadirea conductoarelor din aluminiu  
izolate torsadate cu sectiunea de 16 mm2

014	7000002	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

Mufa Al. 16 mmp 223R

015	W2J01A#	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

Verificarea si incercarea retelei  
electrice aeriene in vederea receptiei  
si punerii in functiune retea noua

016	W1MM05A#	BUC.	1.000
-----	----------	------	-------

Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant

017	W2G15B#	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

Asezarea tamburului pe capra cu  
greutatea de la 501 la 2000kg

018	AUT6753	ORA	8.000
-----	---------	-----	-------

AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE

019	W2F13A01	BUC.	6.000
-----	----------	------	-------

PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND.  
INTERIOR CU1 BRAT,ST.BETON MONT.CU  
TELESCOP MONTAT

020	W2F04G01	BUC.	6.000
-----	----------	------	-------

CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR  
MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP PVB 7 AC PE  
ST.BETON MONTAT

020	5104300	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

CORP ILUMINAT CU LED LUMIO 30 W

021	EC05A1	M	18.000
-----	--------	---	--------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

=====

021 3270065	M	18.000
CABLU CYYF 3X1 5		
022 W2K15A1	BUC.	10.000
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P. MONTAT		
023 W2B20D1	BUC.	2.000
LEGATURA DE DERIVATIE LA RETELE EL TORSADATE PE STILPI TIP SE 11 PLANTAT MANUAL MONTA		
023 5206612	BUC.	10.000
Clema de derivatie CDD 160		

=====  
 A N T E M A S U R A T O A R E

 Deviz CER228 PRELUNGIRE ILUMINAT STRADA  
 CEREALELOR

 =====  
 Nr. Simbol articol        UM        CANTITATEA  
 crt.
 =====

 001 \$30034                BUC.                3.000  
 DA-34 FUNDATIE STALP SC 10005 C, I .

- D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

 001 TSA17B1                M.C.                5.100  
 SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.  
 PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,  
 ADINC.<2,5M,T.TARE

&gt;&gt;&gt; componenta 002

 001 CA01A1                M.C.                3.900  
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
 <3MC

&gt;&gt;&gt; componenta 003

 001 2100933                M.C.                3.930  
 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

&gt;&gt;&gt; componenta 004

 001 CA01M1                M.C.                0.450  
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA  
 CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI LEA,ETC.)

&gt;&gt;&gt; componenta 005

 001 2100957                M.C.                0.453  
 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

&gt;&gt;&gt; componenta 006

 001 RPCC05A1                MP.                7.500  
 COFR.DIN SCIND.RASIN.INCL.SUST.< 6M H LA  
 CONST.DE TIP SPECIAL PT CADRE PLANSEE  
 CASETE SUP.POLIG.

&gt;&gt;&gt; componenta 007

 001 RPCK59A1                MP.                2.700  
 REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE  
 \*

&gt;&gt;&gt; componenta 008

 001 TRA01A05P                TONA                10.200  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

## &gt;&gt;&gt; componenta 009

001 TRI1AA01C3 TONA 12.000  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.3

## &gt;&gt;&gt; componenta 010

001 TRA06A05 TONA 10.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =5 KM

002 W2A10B# BUC. 3.000  
Stalp special din beton armat, montat cu  
automacaraua in fundatie turnata in  
teren accidentat

002 6421282 BUC. 3.000  
STILP LIN.EL.AER.SC 10005-SUB 1KV-BPTBP.  
CENTRIF.ISPE212

003 \$30025 BUC. 7.000  
DA-25 FUND.SE-4-T SI SC10001 TEREN CA-4  
FARA APA

## - D E S C R I E R E :

## &gt;&gt;&gt; componenta 001

003 TSA17A1 M.C. 6.300  
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.  
PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,  
ADINC.<2,5M,T.USOR,T.M

## &gt;&gt;&gt; componenta 002

003 TSD19A1 M.C. 5.950  
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII  
ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.  
USOR,SAU MIJLOCI

## &gt;&gt;&gt; componenta 003

003 2200044 M.C. 3.010  
PIETRIS NESPALAT DE RIU 7-70 MM

## &gt;&gt;&gt; componenta 004

003 TRA01A10 TONA 5.600  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

## &gt;&gt;&gt; componenta 005

003 TRA01A05P TONA 7.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

## &gt;&gt;&gt; componenta 006

003 TRI1AA01C3 TONA 12.600  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.3

=====

004 W2A05B#            BUC.            7.000  
Stalp de sustinere din beton, montat cu  
automacaraua in fundatie burata in teren  
accidentat

004 6421268            BUC.            7.000  
STILP LIN.EL.AER.SCP10001-SUB 1KV-BPTBP.  
CENTRIF.ISPE212

005 W1MH28D#           BUC.            10.000  
Tractarea la borne a stalpilor din  
beton, de la subdepozit la locul de  
montaj (borna) 500m cu tractor  
autoforestier (TAF), teren accidentat

006 W2B12E#            BUC.            3.000  
Legatura de intindere in aliniament la  
retele cu conductor torsadat, pe stalp  
de beton sau metal plantat, montata cu  
PRB-16

006 5217672            BUC.            6.000  
ANSAMBLU DE PRINDERE PE STILPI BRATARA  
AUB 750-SCP10005

006 5206896            BUC.            6.000  
Clema de intindere retea amagnetica  
CLAMI 35-50

008 W2B14E#            BUC.            1.000  
Legatura terminala la retele cu  
conductor torsadat, pe stalp de beton  
sau metal plantat, montata cu PRB-16

008 5217688            BUC.            1.000  
Ansamblu de intindere pe stalp cu  
bratara zincata AUB SE 11

008 5206896            BUC.            1.000  
Clema de intindere retea amagnetica  
CLAMI 35-50

008 5211238            BUC.            1.000  
BRATARA DE FIXARE PE STILPI TIP SE 11 B-  
1530

008 5204008            BUC.            1.000  
Papuc aluminiu PA50

009 W2B10E#            BUC.            7.000  
Legatura de sustinere in aliniament la  
retele cu conductor torsadat, pe stalp  
de beton sau metal plantat, montata cu  
PRB-16

009 5211460            BUC.            7.000  
CONSOLA DE SUSTINERE TIP CS 250

=====

009 5212251            BUC.            7.000  
 Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6  
 conductoare izolate 10-70mmp

009 7815018            %                7.000  
 Material marunt (bumbac, petrol,  
 vaselina)

010 W2I02A#            BUC.            10.000  
 Legarea la pamant a conductorului de nul  
 si a armaturilor metalice pentru  
 retelele cu conductoare torsadate  
 legarea in lungul liniei

010 5206613            BUC.            10.000  
 Clema de derivatie CDD 15IL

010 5204008            BUC.            10.000  
 Papuc aluminiu PA50

011 W2I01B01          BUC.            10.000  
 LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI  
 ELEMENTELOR DE PE STILP RET.ELECTR.AER.1  
 KV CU CONDUCT.TORSADATE

012 \$19025            BUC.            1.000  
 PRIZA DE PAMANT 3E

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

012 W1R03A1            KG                26.000  
 CONDUCTOR PRINCIPAL PENTRU LEGAREA LA  
 PAMINT, MONTAT IN EXTERIOR UN CONDUCTOR  
 IN TEREN NORMAL

>>> componenta 002

012 3701411            KG                26.780  
 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37  
 -1N

>>> componenta 003

012 W1R06A1            M                 9.000  
 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI  
 SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN  
 TEREN NORMAL

>>> componenta 004

012 W1R11A            BUC.            1.000  
 IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU  
 SURUBURI GALVANIZATE M12X40

013 W1MN06A#          BUC.            1.000  
 Piesa de separatie pentru priza de  
 pamant



=====

014	W2C05B#	100 M.	2.850
	Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stalpi cu greutatea specifica intre 1,01-1,3kg/m: TYIR - 50+3x50;- 50+3x50+16;- 50+3x35+2x16; - 50+3x50+2x16; - 50+3x35+3x16;- 50+3x50+3x16;- 50+3x70;- 50+3x35+3x25;		
014	4832102	M	285.000
	CONDUCTOR AL. T YIR 3X 16 50.OL-AL		
014	5200198	BUC.	28.000
	BRATARA PENTRU FASCICOL DE CONDUCTOARE TIP BS		
015	W2C10A#	BUC.	20.000
	Inadirea conductoarelor din aluminiu izolate torsadate cu sectiunea de 16 mm2		
015	7000002	BUC.	15.000
	Mufa Al. 16 mmp 223R		
015	5204515	BUC.	4.000
	Mufa din aluminiu MA 50		
015	7815030	%.	0.040
	Material marunt (bumbac,unsoare,petrol, nisip)		
016	W2J01A#	BUC.	1.000
	Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune retea noua		
017	W1MM05A#	BUC.	1.000
	Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant		
018	W2G15B#	BUC.	1.000
	Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg		
019	AUT6753	ORA	16.000
	AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE		
020	W2F13A01	BUC.	10.000
	PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND. INTERIOR CU1 BRAT,ST.BETON MONT.CU TELESCOP MONTAT		
021	W2F04G01	BUC.	10.000
	CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP PVB 7 AC PE ST.BETON MONTAT		
021	5104300	BUC.	10.000
	CORP ILUMINAT CU LED LUMIO 30 W		

=====

023	EC05A1	M	30.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL			
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE			
CONDUCTE < 16 MMP.*			

023	3270065	M	30.000
CABLU CYYF 3X1 5			

024	W2K15A1	BUC.	35.000
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.			
MONTAT			

025	W2B20D1	BUC.	1.000
LEGATURA DE DERIVATIE LA RETELE EL			
TORSADATE PE STILPI TIP SE 11 PLANTAT			
MANUAL MONTA			

025	5206612	BUC.	5.000
Clema de derivatie CDD 160			

=====  
 A N T E M A S U R A T O A R E  
 =====

 Deviz SAL228 EXTINDERE ILUMINAT STRADA  
 SALCIILOR

 =====  
 Nr. Simbol articol        UM        CANTITATEA  
 crt.  
 =====

 001 \$30034                BUC.                4.000  
 DA-34 FUNDATIE STALP SC 10005 C, I .

- D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

 001 TSA17B1                M.C.                6.800  
 SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.  
 PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,  
 ADINC.<2,5M,T.TARE

&gt;&gt;&gt; componenta 002

 001 CA01A1                M.C.                5.200  
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
 <3MC

&gt;&gt;&gt; componenta 003

 001 2100933                M.C.                5.240  
 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

&gt;&gt;&gt; componenta 004

 001 CA01M1                M.C.                0.600  
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA  
 CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI LEA,ETC.)

&gt;&gt;&gt; componenta 005

 001 2100957                M.C.                0.604  
 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

&gt;&gt;&gt; componenta 006

 001 RPCC05A1                MP.                10.000  
 COFR.DIN SCIND.RASIN.INCL.SUST.< 6M H LA  
 CONST.DE TIP SPECIAL PT CADRE PLANSEE  
 CASETE SUP.POLIG.

&gt;&gt;&gt; componenta 007

 001 RPCK59A1                MP.                3.600  
 REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE  
 \*

&gt;&gt;&gt; componenta 008

 001 TRA01A05P                TONA                13.600  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

=====  
>>> componenta 009  
001 TRI1AA01C3 TONA 16.000  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.3

>>> componenta 010  
001 TRA06A05 TONA 14.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =5 KM  
  
002 W2A10B# BUC. 4.000  
Stalp special din beton armat, montat cu  
automacaraua in fundatie turnata in  
teren accidentat

002 6421282 BUC. 4.000  
STILP LIN.EL.AER.SC 10005-SUB 1KV-BPTBP.  
CENTRIF.ISPE212

003 \$30025 BUC. 23.000  
DA-25 FUND.SE-4-T SI SC10001 TEREN CA-4  
FARA APA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
003 TSA17A1 M.C. 20.700  
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.  
PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,  
ADINC.<2,5M,T.USOR,T.M

>>> componenta 002  
003 TSD19A1 M.C. 19.550  
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII  
ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.  
USOR,SAU MIJLOCI

>>> componenta 003  
003 2200044 M.C. 9.890  
PIETRIS NESPALAT DE RIU 7-70 MM

>>> componenta 004  
003 TRA01A10 TONA 18.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

>>> componenta 005  
003 TRA01A05P TONA 23.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 006  
003 TRI1AA01C3 TONA 41.400  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.3

=====

004 W2A05B#            BUC.            23.000  
Stalp de sustinere din beton, montat cu  
automacaraua in fundatie burata in teren  
accidentat

004 6421268            BUC.            23.000  
STILP LIN.EL.AER.SCP10001-SUB 1KV-BPTBP.  
CENTRIF.ISPE212

005 W1MH28D#           BUC.            27.000  
Tractarea la borne a stalpilor din  
beton, de la subdepozit la locul de  
montaj (borna) 500m cu tractor  
autoforestier (TAF), teren accidentat

006 W2B12E#            BUC.            4.000  
Legatura de intindere in aliniament la  
retele cu conductor torsadat, pe stalp  
de beton sau metal plantat, montata cu  
PRB-16

006 5217672            BUC.            8.000  
ANSAMBLU DE PRINDERE PE STILPI BRATARA  
AUB 750-SCP10005

006 5206896            BUC.            8.000  
Clema de intindere retea amagnetica  
CLAMI 35-50

007 W2B13E#            BUC.            1.000  
Legatura de intindere in colt la retele  
cu conductor torsadat, pe stalp de beton  
centrifugat sau metalic plantat, montata  
cu PRB-16

007 5217672            BUC.            1.000  
ANSAMBLU DE PRINDERE PE STILPI BRATARA  
AUB 750-SCP10005

007 5206896            BUC.            1.000  
Clema de intindere retea amagnetica  
CLAMI 35-50

007 7815018            %                0.010  
Material marunt (bumbac, petrol,  
vaselina)

008 W2B14E#            BUC.            1.000  
Legatura terminala la retele cu  
conductor torsadat, pe stalp de beton  
sau metal plantat, montata cu PRB-16

008 5217688            BUC.            1.000  
Ansamblu de intindere pe stalp cu  
bratara zincata AUB SE 11

```

=====
008 5206896          BUC.          1.000
Clema de intindere retea amagnetica
CLAMI 35-50

008 5211238          BUC.          1.000
BRATARA DE FIXARE PE STILPI TIP SE 11 B-
1530

008 5204008          BUC.          1.000
Papuc aluminiu PA50

009 W2B10E#          BUC.          23.000
Legatura de sustinere in aliniament la
retele cu conductor torsadat, pe stalp
de beton sau metal plantat, montata cu
PRB-16

009 5211460          BUC.          23.000
CONSOLA DE SUSTINERE TIP CS 250

009 5212251          BUC.          23.000
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6
conductoare izolate 10-70mmp

009 7815018          .            0.140
Material marunt (bumbac, petrol,
vaselina)

010 W2I02A#          BUC.          27.000
Legarea la pamant a conductorului de nul
si a armaturilor metalice pentru
retelele cu conductoare torsadate
legarea in lungul liniei

010 5206613          BUC.          27.000
Clema de derivatie CDD 15IL

010 5204008          BUC.          27.000
Papuc aluminiu PA50

011 W2I01B01         BUC.          2.000
LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI
ELEMENTELOR DE PE STILP RET.ELECTR.AER.1
KV CU CONDUCT.TORSADATE

012 $19025           BUC.          2.000
PRIZA DE PAMANT 3E

- D E S C R I E R E :
>>> componenta 001
012 W1R03A1          KG            52.000
CONDUCTOR PRINCIPAL PENTRU LEGAREA LA
PAMINT, MONTAT IN EXTERIOR UN CONDUCTOR
IN TEREN NORMAL

```

=====

>>> componenta 002  
 012 3701411                   KG                   53.560  
 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37  
 -1N

>>> componenta 003  
 012 W1R06A1                   M                   18.000  
 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI  
 SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN  
 TEREN NORMAL

>>> componenta 004  
 012 W1R11A                   BUC.                   2.000  
 IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU  
 SURUBURI GALVANIZATE M12X40

013 W1MN06A#                   BUC.                   2.000  
 Piesa de separatie pentru priza de  
 pamant

014 W2C05B#                   100 M.                   7.850  
 Fascicol de conductoare izolate  
 torsadate, montate cu derulare manuala,  
 pe stalpi cu greutatea specifica intre  
 1,01-1,3kg/m: TYIR - 50+3x50;- 50+3x50+  
 16;- 50+3x35+2x16; - 50+3x50+2x16; - 50+  
 3x35+3x16;- 50+3x50+3x16;- 50+3x70;- 50+  
 3x35+3x25;

014 4832102                   M                   785.000  
 CONDUCTOR AL. T YIR 3X 16 50.OL-AL

014 5200198                   BUC.                   78.000  
 BRATARA PENTRU FASCICOL DE CONDUCTOARE  
 TIP BS

015 W2C10A#                   BUC.                   20.000  
 Inadirea conductoarelor din aluminiu  
 izolate torsadate cu sectiunea de 16 mm2

015 7000002                   BUC.                   15.000  
 Mufa Al. 16 mmp 223R

015 5204515                   BUC.                   4.000  
 Mufa din aluminiu MA 50

015 7815030                   %.                   0.040  
 Material marunt (bumbac,unsoare,petrol,  
 nisip)

016 W2J01A#                   BUC.                   1.000  
 Verificarea si incercarea retelei  
 electrice aeriene in vederea receptiei  
 si punerii in functiune retea noua

017 W1MM05A#                   BUC.                   2.000  
 Masurarea rezistentei prizei de legare  
 la pamant

018 W2G15B# BUC. 1.000  
Asezarea tamburului pe capra cu  
greutatea de la 501 la 2000kg

019 AUT6753 ORA 24.000  
AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE

020 W2F13A01 BUC. 27.000  
PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND.  
INTERIOR CUI BRAT,ST.BETON MONT.CU  
TELESCOP MONTAT

021 W2F04G01 BUC. 27.000  
CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR  
MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP PVB 7 AC PE  
ST.BETON MONTAT

021 5104300 BUC. 27.000  
CORP ILUMINAT CU LED LUMIO 30 W

023 EC05A1 M 81.000  
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL  
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE  
CONDUCTE < 16 MMP.\*

023 3270065 M 81.000  
CABLU CYYF 3X1 5

024 W2K15A1 BUC. 81.000  
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.  
MONTAT

025 W2B20D1 BUC. 1.000  
LEGATURA DE DERIVATIE LA RETELE EL  
TORSADATE PE STILPI TIP SE 11 PLANTAT  
MANUAL MONTA

025 5206612 BUC. 5.000  
Clema de derivatie CDD 160

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)