




ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta,



ANUNT



CATRE,

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI ,

Autoritatea contractantă, Comuna LUMINA, persoana juridica romana cu sediul Strada Mare Nr. 170, Tel/Fax: 0241251828, 0241251744, judetul Constanta, Romania, va invita sa participati, prin depunerea de oferte in vederea atribuirii **contractului de lucrari:**

Deviere retele iluminat strada Mare si Prelungirea Ciprian Porumbescu, com.Lumina, jud.Constanta

**1. Denumire Autoritatea contractantă:
COMUNA LUMINA**

Adresa: Strada Mare Nr. 170, Lumina, Judetul Constanta, Romania
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744, , e-mail primarialumina@yahoo.com,
primarialumina@gmail.com

2. Tip contract: lucrari

CPV -45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

Specificatii tehnice:

conform atasament

3. Date privind procedura aplicată : achizitia se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice art 7 alin (5) -**achizitie directa**

4. Sursa de finatare: buget local

5. Termenul limita de primire a ofertelor: 07.11.2019

6. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica :

buget alocat 50000 lei (tva inclus)

7. Prezentarea ofertei:

- oferta financiara se va prezenta in lei fara T.V.A

Valabilitatea ofertei :

Oferta va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei care nu trebuie sa fie mai mica de 60 zile .

Pretul ofertei **este ferm** . Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:

- Certificat de inregistrare;
- Autorizatie ANRE ,**tip Be**
- Copie Certificat constatator Registrul Comertului in care sa se regaseasca codul CAEN specific domeniului de activitate solicitat;
- Declaratii privind neincadrarea in art 164,165, 167 din Legea 98/2016

Adresa la care se transmit/depun ofertele: Registratura Primaria Lumina, str.Mare nr.170 Lumina , jud.Constanta sau e-mail: primarialumina@yahoo.com

Anuntul va fi postat pe site-ul web: www.primaria-lumina.ro, / Anunturi /Achizitii Publice.

PRIMAR

Ioan Roman



Compartiment Investitii Achizitii
Grigore Adriana

45

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz : DEVIERE RETEA ILUMINAT PLELUNG
IREA CIPRIAN PORUMBESCU

=====

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
----------------------------	----	------------

=====

001 \$30025	BUC.	2.000
DA-25 FUND.SE-4-T SI SC10001 TEREN CA-4 FARA APA		

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 TSA17A1	M.C.	1.800
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.USOR,T.M		

>>> componenta 002

001 TSD19A1	M.C.	1.700
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T. USOR,SAU MIJLOCI		

>>> componenta 003

001 2200044	M.C.	0.860
PIETRIS NESPALAT DE RIU 7-70 MM		

>>> componenta 004

001 TRA01A10	TONA	1.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		

>>> componenta 005

001 TRA01A05P	TONA	2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		

>>> componenta 006

001 TRI1AA01C3	TONA	3.600
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.3		

002 W2A05B#	BUC.	2.000
Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata in teren accidentat		

002 6421268	BUC.	2.000
STILP LIN.EL.AER.SCP10001-SUB 1KV-BPTBP. CENTRIF.ISPE212		

002 7815026	%	0.001
Material marunt (bumbac,petrol,cherestea rasinoase)		

up

003	W2C05A1#	100 M.	6.000
Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+3x35;- 50+3x16+16;- 50+3x25+16;- 50+3x35+16;- 50+3x16+2x			
004	W2K12A2	BUC.	28.000
CLEMA DE INTINDERE BRANSAMENT C:I.B 400 STILP BET ON DEMONTAT			
005	W1D07B2	BUC.	28.000
LEGAREA CONDUCTOARELOR CIRC.SEC.INTRE SIR CLEME SI APARATE INTRE APARATE(FY 1, 5-16MMP) DEMONTARE			
006	5206804	ML.	58.000
BANDA INOX AISI 302 ENEL			
007	W2K15A2	BUC.	22.000
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P. DEMONTAT			
008	W2C05B#	100 M.	8.550
Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stalpi cu greutatea specifica intre 1,01-1,3kg/m: TYIR - 50+3x50;- 50+3x50+16;- 50+3x35+2x16; - 50+3x50+2x16; - 50+3x35+3x16;- 50+3x50+3x16;- 50+3x70;- 50+3x35+3x25;			
008	4832372	M	195.000
CONDUCTOR AL. T YIR 16X 25			
008	4832373	BUC.	60.000
@Conductor coaxial pentru bransamente CCBY 10+10			
008	5200198	BUC.	42.000
BRATARA PENTRU FASCICOL DE CONDUCTOARE TIP BS			
009	W2J01A#	BUC.	7.000
Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune retea noua			
010	W2F13A01	BUC.	4.000
PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND. INTERIOR CU1 BRAT,ST.BETON MONT.CU TELESCOP MONTAT			
011	W2F04G01	BUC.	4.000
CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP PVB 7 AC PE ST.BETON MONTAT			
011	5104259	BUC.	4.000
SOLENSIS LUMIO - C IL STRADAL LED 30W,			

012 EC05A1 M 12.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

012 3270065 M 12.000
CABLU CYYF 3X1 5

013 EC11C1 BUC. 4.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.AL. <4X10MMP

014 W2K15A1 BUC. 34.000
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.
MONTAT

015 W2K11A1 BUC. 24.000
LEGAREA COND.DE BRANSAMENT LA RETEA SUB
TENSIUNE C U AUTOTELESCOP-MONOFAZ MONTAT

016 W2K12A1 BUC. 32.000
CLEMA DE INTINDERE BRANSAMENT C:I.B 400
STILP BET ON MONTAT

Intocmit,

Verificat,



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz : DEVIERE RETEA ILUMINAT ZONA
CASA MORTUARA - STR. MARE,
COM. LUMINA

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001 $30034              BUC.      1.000
DA-34 FUNDATIE STALP SC 10005 C, I .

- D E S C R I E R E :
>>> componenta 001
001 TSA17B1            M.C.      1.500
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.
PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,
ADINC.<2,5M,T.TARE

>>> componenta 002
001 CA01A1             M.C.      1.200
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

>>> componenta 003
001 2100933            M.C.      1.200
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

>>> componenta 004
001 RPCC05A1           MP.        1.000
COFR.DIN SCIND.RASIN.INCL.SUST.< 6M H LA
CONST.DE TIP SPECIAL PT CADRE PLANSEE
CASETE SUP.POLIG.

>>> componenta 005
001 RPCK59A1           MP.        0.900
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE
*

>>> componenta 006
001 TRI1AA01C3         TONA      1.800
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

>>> componenta 007
001 TRA06A05           TONA      1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

002 W2A10A#            BUC.      1.000
Stalp special din beton armat, montat cu
automacaraua in fundatie turnata in
teren normal

```

002 6421282 BUC. 1.000
STILP LIN.EL.AER.SC 10005-SUB 1KV-BPTBP.
CENTRIF.ISPE212

002 7815026 %. 0.006
Material marunt (bumbac, petrol, cherestea
rasinoase)

003 W1MK01A1# KM. 0.500
Demontare Conductoare otel aluminiu
montate manual in teren normal 35-50mmp

004 W2B07B2 BUC. 15.000
IZOL SUST MONT STILP BETON TIP N 87 CU
SUP S C N 8 DEMONTARE

005 W2B03D2 BUC. 2.000
CONSOLA ORIZONTALA OL TIP C4N MONTAT PE
STILP DE B.A. NEPLANTAT 4 IZOL SUSTIN
DEMONTARE

006 W2C05B# 100 M. 2.700
Fascicol de conductoare izolate
torsadate, montate cu derulare manuala,
pe stalpi cu greutatea specifica intre
1,01-1,3kg/m: TYIR - 50+3x50;- 50+3x50+
16;- 50+3x35+2x16; - 50+3x50+2x16; - 50+
3x35+3x16;- 50+3x50+3x16;- 50+3x70;- 50+
3x35+3x25;

006 4832300 ML. 135.000
Cablul tetrapolar j.t. 3x70+54.6N

006 4832102 M 135.000
CONDUCTOR AL. TYIR 5001A1 + 3X 16

007 W2B12E# BUC. 8.000
Legatura de intindere in aliniament la
retele cu conductor torsadat, pe stalp
de beton sau metal plantat, montata cu
PRB-16

008 5206800 BUC. 8.000
SUPPORT INTINDERE LEA JT ENEL, DS 3210 RO

008 5206802 BUC. 8.000
CLEMA INTINDERE RETEA JT , ENEL DM6010

008 5206804 ML. 24.000
BANDA INOX AISI 302 ENEL

009 W2B14E# BUC. 1.000
Legatura terminala la retele cu
conductor torsadat, pe stalp de beton
sau metal plantat, montata cu PRB-16

4/2

009 5206800 BUC. 1.000
SUPPORT INTINDERE LEA JT ENEL, DS 3210 RO

009 5206802 BUC. 1.000
CLEMA INTINDERE RETEA JT , ENEL DM6010

009 5206804 ML. 3.000
BANDA INOX AISI 302 ENEL

009 5204008 BUC. 1.000
Papuc aluminiu PA50

010 W2I02A# BUC. 4.000
Legarea la pamant a conductorului de nul
si a armaturilor metalice pentru
retelele cu conductoare torsadate
legarea in lungul liniei

010 5206700 BUC. 5.000
Clema de derivatie cu dinti CDD 45

010 5204008 BUC. 4.000
Papuc aluminiu PA50

011 W2I01B01 BUC. 1.000
LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI
ELEMENTELOR DE PE STILP RET.ELECTR.AER.1
KV CU CONDUCT.TORSADATE

012 \$19025 BUC. 1.000
PRIZA DE PAMANT 3E

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

012 W1R03A1 KG 26.000
CONDUCTOR PRINCIPAL PENTRU LEGAREA LA
PAMINT, MONTAT IN EXTERIOR UN CONDUCTOR
IN TEREN NORMAL

>>> componenta 002

012 3701411 KG 26.780
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37
-1N

>>> componenta 003

012 W1R06A1 M 9.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN NORMAL

>>> componenta 004

012 W1R11A BUC. 1.000
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

013 W1MN06A# BUC. 1.000
Piesa de separatie pentru priza de
pamant

014 W2J01A# BUC. 1.000
Verificarea si incercarea retelei
electrice aeriene in vederea receptiei
si punerii in functiune retea noua

W

015 W1MM05A# BUC. 1.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

016 W2G15B# BUC. 1.000
Asezarea tamburului pe capra cu
greutatea de la 501 la 2000kg

017 W2F13A01 BUC. 4.000
PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND.
INTERIOR CU1 BRAT,ST.BETON MONT.CU
TELESCOP MONTAT

018 W2F04G01 BUC. 4.000
CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR
MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP PVB 7 AC PE
ST.BETON MONTAT

018 5104259 BUC. 4.000
SOLENSIS LUMIO - C IL STRADAL LED 30W,

019 EC05A1 M 9.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

019 3270065 M 9.000
CABLU CYYF 3X1 5

020 EC11C1 BUC. 3.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.AL. <4X10MMP

021 W2K15A1 BUC. 9.000
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.
MONTAT

022 W2K11A1 BUC. 4.000
LEGAREA COND.DE BRANSAMENT LA RETEA SUB
TENSIUNE C U AUTOTELESCOP-MONOFAZ MONTAT

023 W2B20D1 BUC. 2.000
LEGATURA DE DERIVATIE LA RETELE EL
TORSADATE PE STILPI TIP SE 11 PLANTAT
MANUAL MONTA

023 5206612 BUC. 10.000
Clema de derivatie CDD 160

024 W2A17A# [1]BUC. 4.000
Vopsirea inscriptiilor avertizoare si
numerotarea stalpilor din beton la LEA
0,4KV

Intocmit,

Verificat,