

OBIECTIV: Lucrari scurgerea apelor comuna Lumina
 OBIECTUL: Scurgerea apelor
 STADIUL FIZIC: Ridicare la cota camine canalizare 59 buc
 Beneficiar: Comuna Lumina
 Proiectant: Consultant Proiect&Management

Proiect: ANTETA SUKATOARCE

nr: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

15.12.2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a ...rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	354.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	14.17		
	manopera	ore	104.07		
TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	31.06		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	10.87		
3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 3 km	tona	31.06	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0.00		
11	DB27C%	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor la caminele de vizitare pentru apa si canal, cu inaltimea medie pâna la 20 cm si greutatea capacului de...pâna la 100 kg asezata pe placa prefabricata din beton armat	buc	59.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	3.30		
	manopera	ore	97.94		
12	6A20771	Piesa B.A. b250 suport p.3.3.3	capac s. 2448-73	buc	59.00
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	17.59		
6	CA01D1	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	9.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	27.28		
	manopera	ore	34.87		
6.L	2100995	Beton de ciment B 400	stas 3622	mc	9.58

ADIUL FIZIC: Ridicare la cota camine canalizare

0	1	2	3
8	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist =25 km	tona	22.80 material: manopera: utilaj: transport:
7	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 25 km.	tona	29.50 material: manopera: utilaj: transport:
		procent	material
			manopera
			ut