

OBIECTUL: Podet strada George Enescu
 ANTEMASURATOARE: podet dalat 4m L= 8m
 Beneficiar: Comuna Lumina
 Proiectant: Consultant Proiect&Management

Data: 10.12.2018

**Antemasuratoare
 lista cu cantitati de lucrari fara preturi**

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	100 mc	6.72
	TSA05C1	Sap.man.in spatii limit.pest 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,t.tare	mc	67.20
	TSE02C1	Finisarea manuala a platformelor,in t.tare	Ore	143.81
			100 mp	0.50
			Ore	3.64
	TRA01A03 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	940.00
			Ore	0.01
	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	34.00
			Ore	32.37
			Greutate	0.12
	PB02B1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc	96.12
			Ore	32.81
			Greutate	243.19
.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	96.89
	PI08A1	Elemente prefabricate confect...in uzina din beton armat	buc	1.00
			Greutate	96.34
.L	6424595	Elevatie B.A. pt.pod tip I2 H = 2,8m pr.nr.dp-80/d	buc	10.00
.L	6424612	Aripa B.A. pt.pod. a2 H = 2,8 M pr.nr.dp-80/d	buc	4.00
.L	6424844	Dala ctr cu gol pentru pod dal sos lum = 4,0m pr nr dp-80/e	buc	8.00
.L	6424832	Dala mar cu gol pentru pod dal.sos lum = 4,0m pr nr dp-80/e	buc	2.00
.L	6424583	Timpan din bet.armat pentru pod.tip t2 1 M pr.nr.dp-80/d	buc	4.00
	CP26A1	Punerea în opera a mortarului pentru legatura, completare sau monolizare între elementele prefabricate din beton armat	mc	1.20
			Ore	8.21
			Greutate	3.05
	PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...9,9 tf	buc	28.00
			Ore	35.00
			Greutate	0.44
	PF03A1	Strat suport pentru hidroiz. din mortar 100 aplicat peste un amorsaj din lapte ciment grosime...2 cm	mp	40.00
			Ore	23.04
			Greutate	1.90
	PE19A#	Hidroizolatii la pod. cu membrane bituminoase 1 strat aplic. prin incalzire cu flacara	mp	88.00
			Ore	184.80
			Greutate	0.61
.L	2600455	Membrana autoadezive modificate cu sbs bitufix solar pv - 3	mp	101.20
	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de ...4 cm cu asternere mecanica	mp	200.00
			Ore	10.46
			Greutate	18.80
.L		Mixtura asfaltica BA16	t	18.80

0	1	2	3	4
	PE01C1	Zidarie uscata in...drenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca sedimentara	mc	18.40
			Ore	46.00
			Greutate	36.28
	IFB06D1	Pereu uscat din piatra bruta, in grosime de: 40 cm ;	mp	44.00
			Ore	63.36
			Greutate	12.18
	TSD17A1	Umplut.compactate la profil.taluz.pe 0,5m gros.execut.man.odata cu exec.mec.a rambi.pam.necoez.	mc	42.00
			Ore	84.00
			Greutate	4.20
	TSD11XA	Compactarea umplut.cu rulou compres.vibrant 3,1-6tcu picior oaie,tract.sen.150cp,str.40cm,6 treceri	100 mc	0.42
			Ore	0.45
	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	88.40
			Ore	53.04
			Greutate	201.82
	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	400.00
			Ore	36.00
			Greutate	0.02
	DB15E%	Asfalt turnat pe partea carosabila, în grosime de:...4 cm cu asternere mecanica;	mp	40.00
			Ore	4.00
			Greutate	3.98
.L		Mortar asfaltic executat la cald cu bitum instalati tip TELTOMAT	t	3.84
	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	72.00
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	324.00
	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	233.00

Note: